

Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie obejmuje nowy plac zabaw oraz wymianę istniejącego ogrodzenia na starym placu zabaw, tak aby całość tworzyła jedno spójne ogrodzenie dla całego terenu.

Wyceny kompleksowej wymiany ogrodzenia wykonała firma ADAMUS GROUP Marcin Adamkiewicz, Rędziny 57, 58-424 Rędziny, NIP: 8862702224 na sumę brutto 33.333,00 zł.

ADAMUS GROUP

Marcin Adamkiewicz

"Ogradzamy Twoje bezpieczeństwo"

Oferta dla Grzegorz Tosko


Telefon : 667814478


Email : grzegorz.tosko@onet.pl

Zobacz

Co nas wyróżnia na tle konkurencji!!!

Wybierając ogrodzenie, powinieneś inwestować w trwałość, a nie w iluzję. Jeśli szukasz firmy, która faktycznie dba o solidność wykonania, a nie o pozory – jesteś w dobrym miejscu. Nasze standardy są naszym największym atutem. Sprawdź, co nas wyróżnia i dlaczego **nie jesteśmy kolejną firmą, która idzie na skróty**.

Lp	ADAMUS GROUP	KONKURENCJA
1.	Wiercimy otwory wiertnicą hydrauliczną na głębokość 80-90cm, Fi 25 cm 	Otwory kopane ręcznie, głębokość +-50cm Po kilku latach ogrodzenie pochyla się.
2.	Używamy niwelatora laserowego (nie obcinamy słupów po zabetonowaniu) Linia idealnie prosta !!! 	Ustawianie słupów "na oko" Gdy słup wystaje za wysoko "się obetnie"
3.	Słupki w naszych ogrodzeniach są z ścianką 1,5mm 	Materiał z Chin o grubości 1,1mm lub 1,2mm W rękach czuć, że to bibuła

			Cegielka, ramka, piaskowiec... Marnej jakości, wygina się i pokrywa mchem ze względu na swoją porowatość
4.	Podmurówka grubości 4cm (gładka z obu stron, 25 cm wysoka, bez wzorków, ramek i innych odchudzeń, montowana na dedykowanym ocynkowanym ceowniku		Śruby ocynkowane, rdzewieją po 2 latach
5.	Wszystkie śruby, podkładki, nakrętki za pomocą których montujemy panele są ze stali nierdzewnej		Beton z węzła betoniarskiego jest dobrym produktem pod warunkiem, że wykorzysta się go w ciągu 2 godzin. Po tym czasie się przepala i traci swoje właściwości.
6.	Beton mieszamy na miejscu montażu z piasku 0-2 + 250 kg cementu na m3 Przygotowujemy go tyle ile w danym momencie potrzebujemy...		Brak w ofercie!!! Zostawione darnie z wykopu lub za wysoko zamontowane ogrodzenie wymuszające na kliencie zakup ziemi w celu obsypania podmurówki.
7.	Po zamontowaniu ogrodzenia przejeżdżamy wzdłuż ogrodzenia na szerokość 1 metra glebogryzarką aby ziemia po zamontowanej podmurówce została zmielona i była łatwiejsza w uprawie.		
8.			

Przykład dwóch naszych projektów

Oto przykładowy montaż ogrodzenia dla obiektów o podwyższonym stopniu ryzyka. Zastosowane materiały mają za zadanie uniemożliwić wtargnięcie na teren ogrodzonego obiektu.



System z siatki ma za zadanie ochronić ogrodzony teren (drzewka, krzewy) przed dziką zwierzyną.

Nasz sprzęt:



Dysponujemy nowoczesnymi narzędziami i specjalistycznym sprzętem, które umożliwiają nam sprawną realizację montażu ogrodzeń nawet w trudnych warunkach terenowych. Posiadamy najnowsze urządzenia do wiercenia oraz montażu ogrodzeń, co gwarantuje precyzyjne i solidne wykonanie każdego projektu.

Dzięki zaawansowanej technologii i wykwalifikowanej kadrze zapewniamy wysoką jakość usług oraz szybki czas realizacji.



Oferta

Zaznacz pola, które Ci interesują. Na dole pojawi się gotowa wycena dopasowana do Twojego projektu.

Nazwa	Cena	Ilość	Suma częściowa
☒ Montaż ogrodzenia, panel 3d 5mm 153 + podmurówka	zł 230,00	100	zł 23.000,00
Dodatki			
☒ Transport	zł 900,00	1	zł 900,00
☐ Furtka 1 metrowa	zł 2.300,00	1	zł 2.300,00
☒ Furtka 1,2 metrowa	zł 2.500,00	1	zł 2.500,00
☐ Brama 5 metrowa	zł 4.300,00	1	zł 4.300,00
☐ Brama 4 metrowa	zł 4.000,00	1	zł 4.000,00
☐ Brama 3 metrowa	zł 3.700,00	1	zł 3.700,00
☐ Montaż bramy	zł 700,00	1	zł 700,00
☒ Montaż furtki	zł 700,00	1	zł 700,00

Suma netto **zł 27.100,00**

Vat **zł 6.233,00**

Suma brutto zł 33.333,00

Jeśli akceptujesz warunki oferty, podpisz go klikając w pole powyżej.

Technologia Montażu

Siatka

- Siatka o oczku 50x50 3,2 mm po powleczeniu, kolor antracyt, zagięta z dwóch stron, 150cm wysoka
- Słupek fi 50mm, 1,5mm ścianka, plastyfikowany, kolor antracyt, 240cm wysoki
- 3 rzędy drutu naciągowego
- Podmurówka 250 cm dł, 25cm wys. Wzór gładki
- Uchwyty podmurówki, tzw ceownik przykręcany do słupka, ocynkowany
- Beton klasy B25(250kg cementu na 1m³) mieszany na miejscu wykonania

Zakres robót obejmuje:

- Wytyczenie linii przebiegu ogrodzenia oraz spadków laserem
- Wiercenie otworów fi 25 cm na głębokość 80-90cm
- Betonowanie słupów
- Wykopanie między słupkami pod montaż podmurówki oraz zamontowanie uchwytów podmurówek
- Zamontowanie podmurówek
- Częściowe obsypanie podmurówki
- Przykręcenie po 3 szt przelotek dla drutu naciągowego
- Zamontowanie naciągników i drutu naciągowego
- Montaż zastrzałów
- Rozwinięcie siatki, klipsowanie i bindowanie

Panel 3d

Materiały użyte do ogrodzenia:

- Panel 4mm, 1,53 wysoki, kolor antracyt
- Słupek 60x40 2,4m wysoki, kolor antracyt
- Podmurówka 250x25x4
- Uchwyty podmurówki, tzw ceownik przykręcany do słupka, ocynkowany
- Obejmy
- Śruby zamkowe, podkładki, nakrętki (stal nierdzewna)

- Beton klasy B25(250kg cementu na 1m³) mieszany na miejscu wykonania

Panel 2d

Materiały użyte do ogrodzenia:

- Panel 2d 6/5/6, 143cm wysoki, kolor antracyt
- Słupek 60x40 2,4m wysoki, kolor antracyt
- Podmurówka 250x25x4
- Uchwyty podmurówki, tzw ceownik przykręcany do słupka, ocynkowany
- Obejmy
- Śruby zamkowe, podkładki, nakrętki (stal nierdzewna)
- Beton klasy B25(250kg cementu na 1m³) mieszany na miejscu wykonania

Zakres robót obejmuje:

- Wytyczenie linii przebiegu ogrodzenia oraz spadków laserem
- Wiercenie otworów fi 25 cm na głębokość 80-90cm
- Betonowanie słupów
- Wykopanie między słupkami pod montaż podmurówki oraz zamontowanie uchwytów podmurówek
- Zamontowanie podmurówek
- Częściowe obsypanie podmurówki
- Zawieszenie paneli
- Przykręcenie obejm

Po zamontowaniu ogrodzenia istnieje możliwość przejazdu wzdłuż ogrodzenia glebogryzarką na szerokość 1m.

Informacje dodatkowe

- **Ważność oferty: 14 dni od daty wystawienia**
- **W celu rezerwacji terminu wymaga jest zaliczka w kwocie 40% wartości oferty.**
- **Teren przed przystąpieniem do prac powinien być uprzątnięty, skoszony, wyrównany oraz zrobiona obsługa geodezyjna.**
- **Otwór pod zamontowane ogrodzenie będzie wiercony wiertnicą hydrauliczną fi 25cm gł. 80-90cm dlatego przed przystąpieniem do prac proszę o przygotowanie dokumentacji czy pod planowanym ogrodzeniem przebiegają kable, rury.**
- **Beton użyty do montażu ogrodzenia będzie mieszany na miejscu montażu z piasku 0-2 mm + 250kg cementu na m3. Zamawiający na terenie budowy zapewni dostęp do wody oraz prądu.**





ADAMUS GROUP

OGRODZENIA





ADAMUS GROUP
OGRODZENIA

